ANEXO IV — OBRAS DA SANEJA

Este Anexo relaciona as obras de responsabilidade da CONTRATANTE, na forma da cláusula 21.1.8, com os respectivos prazos de conclusão e quantitativos de ligações prediais a serem entregues à CONCESSIONÁRIA.

Obra	Descrição	Prazo de conclusão	Ligações prediais
SES Centro	Ampliação do sistema de esgotamento do Centro: redes coletoras, interceptor da orla e reforço da elevatória final	junho de 2014	3.300
SES Jardim Atlântico e Vila Nova	Implantação das bacias JA-1 a JA-3, VN-1 e VN-2 do Jardim Atlântico e Vila Nova: redes, coletores-tronco e 3 elevatórias	dezembro de 2014	9.200
SES Pontal	Complementação do sistema Pontal: redes das bacias 5 e 6 e travessia do canal	dezembro de 2014	1.650
SES Lagoa Rasa	Implantação do sistema Lagoa Rasa: 39.774 m de redes, 6 (seis) estações elevatórias e linhas de recalque	dezembro de 2015	6.500
ETE Pontal (ampliação)	Ampliação da ETE Pontal de 110 L/s para 200 L/s, com nova fase de tratamento biológico	dezembro de 2015	—
Total de ligações prediais			**20.650**

1. A conclusão de cada obra compreende a execução física, a interligação aos sistemas existentes e a entrega das ligações prediais correspondentes, aptas à prestação do serviço.

2. As datas deste Anexo consideram a emissão da Ordem de Início prevista na cláusula 3.1 do Contrato.

3. A CONTRATANTE comunicará formalmente a conclusão de cada obra, com o cadastro das ligações entregues, para os fins do indicador IEO6 do Anexo III.

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

Ficha da obra — SES Centro

Objeto: Ampliação do sistema Centro. **Prazo de conclusão:** junho de 2014.

Item	Extensão (km)	Ligações prediais
Bacia C-1 (orla)	6,2	980
Bacia C-2	5,1	820
Bacia C-3	4,4	760
Interceptor da orla	3,8	0
Reforço da elevatória final EEE-C0	0,0	0
Bacia C-4	4,9	740
Total da obra	**24,4**	**3.300**

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

Ficha da obra — SES Jardim Atlântico e Vila Nova

Objeto: Implantação das bacias JA-1 a JA-3, VN-1 e VN-2 e 3 elevatórias. **Prazo de conclusão:** dezembro de 2014.

Item	Extensão (km)	Ligações prediais
Bacia JA-1	8,7	2.310
Bacia JA-2	7,9	2.140
Bacia JA-3	6,8	1.870
Bacia VN-1	5,2	1.480
Bacia VN-2	4,6	1.400
EEE JA-1, JA-2 e VN-1 e linhas de recalque	3,1	0
Total da obra	**36,3**	**9.200**

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

Ficha da obra — SES Pontal

Objeto: Complementação das bacias 5 e 6. **Prazo de conclusão:** dezembro de 2014.

Item	Extensão (km)	Ligações prediais
Bacia P-5	4,3	890
Bacia P-6	3,7	760
Travessia do canal do Pontal	0,6	0
Total da obra	**8,6**	**1.650**

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

Ficha da obra — SES Lagoa Rasa

Objeto: Implantação integral do sistema. **Prazo de conclusão:** dezembro de 2015.

Item	Extensão (km)	Ligações prediais
Bacia LR-1	6,4	1.120
Bacia LR-2	5,8	1.040
Bacia LR-3	5,1	900
Bacia LR-4	4,9	830
Bacia LR-5	4,6	780
Bacia LR-6	4,2	710
Bacia LR-7	4,5	620
Bacia LR-8	4,3	500
EEEB São Francisco, Santa Maria, Pitangueira, Enrocamento, Santo Agostinho e Lagoa II, com linhas de recalque	0,0	0
Total da obra	**39,8**	**6.500**

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

Ficha da obra — ETE Pontal (ampliação)

Objeto: Ampliação de 110 L/s para 200 L/s. **Prazo de conclusão:** dezembro de 2015.

Item	Extensão (km)	Ligações prediais
Nova fase de tratamento biológico (reator + decantador)	0,0	0
Elevatória de recirculação e adequações hidráulicas	0,0	0
Desativação das lagoas de Cedro Alto e Primavera	0,0	0
Total da obra	**0,0**	**0**

CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4. A entrega de cada obra será formalizada por termo circunstanciado, acompanhado do cadastro técnico como construído e da relação individualizada das ligações prediais, com situação (ativa ou factível) registrada no sistema comercial.

5. A CONCESSIONÁRIA terá 30 (trinta) dias para vistoria e apontamento de desconformidades aparentes, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATANTE pela qualidade técnica, na forma da cláusula 21.1.8 do Contrato.

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3