ANEXO I — CADERNO DE ENCARGOS

Este Caderno de Encargos integra o Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014 e disciplina o escopo técnico dos serviços, os padrões de prestação e as obrigações operacionais da CONCESSIONÁRIA.

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS

1.1. Operação e manutenção dos 9 (nove) sistemas de esgotamento sanitário relacionados no Apêndice A, com suas estações de tratamento, estações elevatórias, redes coletoras, coletores-tronco, interceptores, linhas de recalque e ligações prediais.

1.2. Tratamento, na ETE Pontal, do esgoto proveniente do Município de Itaperim, aferido por macromedição na chegada da estação.

1.3. Gestão comercial operacional das ligações: vistoria, conexão, campanhas de adesão, atendimento de solicitações de serviço e atualização do cadastro técnico.

1.4. Os cadastros técnicos das redes e ligações fornecidos no procedimento licitatório têm caráter indicativo; cabe à CONCESSIONÁRIA atualizá-los e mantê-los, inclusive quanto a interferências e ocupações não cadastradas.

2. OBRAS DA CONCESSIONÁRIA

2.1. Execução de redes coletoras, ligações prediais e reforços de elevatórias nas áreas de expansão urbana, conforme o cronograma de investimentos do Apêndice B.

2.2. Adequações de processo nas estações de tratamento necessárias ao atendimento dos padrões de lançamento, incluídas as melhorias de eficiência exigidas pelas licenças de operação.

2.3. As obras da CONCESSIONÁRIA não compreendem as relacionadas no Anexo IV — Obras da SANEJA, de responsabilidade da CONTRATANTE.

3. PADRÕES DE PRESTAÇÃO

3.1. Tratamento de 100% (cem por cento) do esgoto coletado, atendidos os padrões da legislação ambiental estadual e as condicionantes das licenças.

3.2. Prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para execução de ligação predial em área com rede disponível, contado da solicitação.

3.3. Atendimento de extravasamentos em até 24 (vinte e quatro) horas da comunicação, com reposição do pavimento em até 5 (cinco) dias úteis.

3.4. Gestão, transporte e destinação final do lodo e dos resíduos do tratamento em aterro licenciado, com manifesto de carga.

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

4. ROTINAS MÍNIMAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Rotina	Frequência mínima
Inspeção das estações elevatórias	diária
Limpeza de gradeamento e caixas de areia	diária
Análise do efluente tratado (parâmetros das licenças)	semanal
Desobstrução preventiva de coletores-tronco críticos	mensal
Inspeção televisionada de redes por amostragem	anual (5% da malha)
Manutenção preventiva eletromecânica das elevatórias	semestral
Aferição dos macromedidores	semestral

5. SEGUROS, GARANTIAS E CERTIFICAÇÃO

5.1. Seguro de riscos operacionais, seguro de responsabilidade civil e, durante as obras de sua responsabilidade, seguro de riscos de engenharia, além da garantia de execução de 5% (cinco por cento) do valor estimado do Contrato.

5.2. As apólices indicarão a CONTRATANTE como cossegurada e serão renovadas anualmente, com comprovação à UGP.

5.3. A garantia de execução será atualizada a cada aniversário do Contrato pelo índice da cláusula 13.

5.4. A CONCESSIONÁRIA obterá, até o 3º (terceiro) ano de operação, certificação de qualidade da prestação no Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS), mantendo-a durante todo o prazo contratual; a descontinuidade do programa pelo respectivo mantenedor autoriza a substituição por programa equivalente, mediante termo aditivo.

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

APÊNDICE A — SISTEMAS DE ESGOTAMENTO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Sistema	Bacias	Rede (km)	Elevatórias	ETE de destino	Vazão nominal (L/s)	Situação em 2014
SES Centro	6	142,3	8	ETE Centro	180	existente; ampliação a cargo da SANEJA (Anexo IV)
SES Jardim Atlântico	4	96,7	5	ETE Jardim Atlântico	120	implantação a cargo da SANEJA (Anexo IV)
SES Vila Nova	3	58,4	3	ETE Jardim Atlântico	—	implantação a cargo da SANEJA (Anexo IV)
SES Pontal	5	88,9	6	ETE Pontal	110	existente; complementação a cargo da SANEJA (Anexo IV)
SES Lagoa Rasa	8	39,8	6	ETE Pontal	—	implantação a cargo da SANEJA (Anexo IV)
SES Boa Vista	4	112,6	5	ETE Boa Vista	95	existente
SES São Cristóvão	3	77,1	4	ETE São Cristóvão	70	existente
SES Morro Alto	3	64,8	4	ETE Morro Alto	55	existente
SES Baleeira	4	91,2	5	ETE Baleeira	85	existente
Total	**—**	**771,8**	**46**	**7 estações de tratamento**		

Extensões e quantitativos do cadastro técnico da SANEJA em dezembro de 2013, de caráter indicativo (item 1.4).

CEPP Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

APÊNDICE B — CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS DA CONCESSIONÁRIA

Exercício	Frente principal	Investimento (R$ mil, jun/2014)
2015	Adequações operacionais e cadastro técnico	18.400
2016	Redes de expansão — bacias do Centro e Boa Vista	24.900
2017	Redes de expansão — São Cristóvão e Morro Alto	27.300
2018	Melhorias de eficiência das ETEs	22.100
2019	Redes de expansão — Baleeira e orla	19.800
2020	Reforços de elevatórias e automação	15.600
Total 2015-2020		**128.100**

B.1. Os investimentos posteriores a 2020 seguem o plano de universalização, com detalhamento quinquenal a ser apresentado nas revisões ordinárias da cláusula 24 do Contrato.

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3