ANEXO XI — SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA

Anexo XI do Edital da Concorrência Internacional nº 01/2013 — peça de caráter meramente indicativo e referencial (itens 2.4 e 2.5 do Edital).

1. CONCEPÇÃO GERAL

1.1. A Solução de Referência descreve a configuração técnica adotada para dimensionar a licitação: consolidação dos sistemas existentes, implantação das obras do Anexo IV da minuta do contrato e expansão de cobertura até a universalização (95%) no 30º ano.

2. PREMISSAS DE DEMANDA

Premissa	Valor
Consumo per capita de água	168 L/hab.dia
Habitantes por ligação	4,10
Fator de retorno esgoto/água	0,80
Fator de conversão (Fc)	1,14
Ligações ativas na área (PMSB 2011)	47.800
Crescimento vegetativo de economias	1,1% a.a.

O consumo per capita referencial deriva do Plano Diretor de Abastecimento de 1999, atualizado por amostragem em 2012. Trata-se de premissa de dimensionamento hidráulico, não de previsão de faturamento (Carta Circular nº 03/2013, resposta 51).

3. PREMISSAS DE CUSTOS OPERACIONAIS

Premissa	Valor (jun/2014)
Custo operacional variável	R$ 0,58/m³
Consumo específico de energia	0,85 kWh/m³ de esgoto
Tarifa média de energia de referência	R$ 0,29/kWh
Pessoal operacional	R$ 570,52 por ligação/ano
Materiais e serviços de manutenção	R$ 1.601,00 por km de rede/ano

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

4. QUADRO DE LIGAÇÕES POR SISTEMA (SITUAÇÃO E PROJEÇÃO INICIAL)

Sistema	Ligações ativas (2011)	Após obras do Anexo IV
SES Centro	9.870	13.170
SES Jardim Atlântico e Vila Nova	4.610	13.810
SES Pontal	7.940	9.590
SES Lagoa Rasa	—	6.500
Demais sistemas (Boa Vista, São Cristóvão, Morro Alto, Baleeira)	25.380	25.380
Total da área da concessão	**47.800**	**68.450**

5. ENERGIA E TRATAMENTO

5.1. O dimensionamento energético considera o consumo específico do item 3 aplicado ao volume coletado e tratado, com enquadramento tarifário nas classes A4 e B3 da distribuidora local.

5.2. A ampliação da ETE Pontal (110 para 200 L/s) permitirá a desativação das lagoas de Cedro Alto e Primavera e o recebimento do esgoto do SES Lagoa Rasa e de Itaperim.

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3